



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
4ο υποέργο :Βελτίωση δρόμου  
Ζωνιανά - Ψηλορείτης (Δαμόθι).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (ΣΑΕΠ 502 Κ.Α. 2014ΕΠ50200008)

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **200.000,00 ΕΥΡΩ** Ο Δήμος **Μυλοποτάμου** προτίθεται να βελτιώσει τον υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο αγροκτηνοτροφικό δρόμο που οδηγεί από τα Ζωνιανά στο ορεινό συγκρότημα Ψηλορείτη (στην τοποθεσία Δαμόθι) διότι σε τμήμα του μήκους 1.200,00μ είναι μικρού πλάτους με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα τους θερινούς μήνες.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

- Γενικές εκσκαφές για να δημιουργηθεί πλάτος οδοστρώματος 5,50 μέτρων και υπενδεδυμένη τάφος απορροής των ομβρίων .
- Θα γίνει οδοστρωσία σε δύο στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου στο τμήμα της διαπλάτυνσης.
- Θα κατασκευασθεί τάπητας από ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.
- Το πλάτος του οδοστρώματος θα κατασκευασθεί 5,50 μ.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2018.

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Βεδεργιωτάκη Λένα  
Χημικός Μηχανικός

ΠΕΡΑΜΑ 9/1/2018  
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Παπαδάκη Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός

