



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1ο Υποέργο (νέο): Ασφαλτόστρωση
Δρόμου στο Τ.Δ. Αγγελιανών**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **80.000 ΕΥΡΩ** ο **Δήμος Μυλοποτάμου** θα ασφαλτοστρώσει στην τοποθεσία του οικισμού Αγγελιανών. Το μήκος του δρόμου είναι 900,00μ και το μέσο πλάτος της ασφαλτόστρωσης θα γίνει 4,50 μ.

Θα γίνουν τα παρακάτω:

- Γενικές εκσκαφές για να δημιουργηθεί πλάτος οδοστρώματος περίπου 4,50 μέτρων .
- Θα γίνει κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων από τσιμεντοσωλήνες Φ800 εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα C12/15.
- Έχει κατασκευασθεί η υπόβαση της οδοστρωσίας και απαιτείται τμηματική μικρή συμπλήρωση
- Θα γίνει οδοστρωσία με θραυστό υλικό **λατομείου** (Βάση 0,10 μ) και θα κατασκευασθεί ασφατικός τάπητας από ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2018.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

**ΠΕΡΑΜΑ 9/1/2018
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ**

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**