



| | |
|-----------------------|--|
| ΔΗΜΟΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΕΡΓΟ | Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Καλύβου. |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 170.000 € |



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|----|---------------------------------|
| 1 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ |
| 2 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ |
| 3 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ |
| 4 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |
| 5 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ |
| 6 | ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ |
| 7 | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ |
| 8 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ |
| 9 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ |
| 10 | ΦΑΥ-ΣΑΥ |
| 11 | ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ: Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο
Γήπεδο Καλύβου.**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **170.000 Ευρώ** ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει συνθετικό χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΤΔ **Καλύβου**

Σε τμήμα του περιφραγμένου χώρου θα κατασκευασθεί ποδοσφαιρικό γήπεδο εμβαδού περίπου 5.000,00μ².

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι .

Θα ανακατασκευασθεί ή υπάρχουσα επιφάνεια.

Θα κατασκευασθούν τα κανάλια απορροής επιφανειακών υδάτων

(Τα κανάλια απορροής των επιφανειακών υδάτων κατασκευάζονται σε επαφή με τη βάση της περίφραξης στις κατά μήκος πλευρές του γηπέδου και αποτελούν ενιαία κατασκευή μ' αυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα . Έχουν πλάτος 20 εκ. και κυμαινόμενο βάθος που αρχίζει από 25 εκ. (min) μέχρι 50 εκ. (max) έτσι ώστε να διαμορφώνεται η απαραίτητη κλίση. Τα κανάλια συνδέονται με το δίκτυο απορροής ομβρίων της περιοχής.

Τα κανάλια καλύπτονται με μεταλλική σχάρα που εδράζεται σε εντός καταλλήλων εσοχών του σκυροδέματος.)

Θα γίνει τοποθέτηση του συνθετικού Χλοοτάπητα

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει:

Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα πρέπει να προσκομίσει προς έγκριση:

1. Δείγμα του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα, διαστ. τουλάχιστον 20Χ20 εκατ. σε διαφανές δοχείο ώστε να φαίνεται τόσο ο χλοοτάπητας όσο και το υλικό ή τα υλικά πλήρωσης του πέλους του, στα οποία ν' αναφέρεται η εμπορική ονομασία του.
2. Πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED το λιγότερο 1 star για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα.
Η εταιρεία παραγωγής του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι παραγωγής και προελεύσεως χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συγκαταλέγεται στις λίστες των προτεινόμενων ή των αδειοδοτημένων από την FIFA εταιρειών.
3. Παροχή γραπτής εγγύησης το λιγότερο οκτώ (8) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.
4. Κατάλογο (Reference List) ποδοσφαιρικών γηπέδων στα οποία έχει τοποθετηθεί ο προσφερόμενος τεχνητός χλοοτάπητας, έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία στους επί τόπου ελέγχους (field tests) και είναι πιστοποιημένα από την FIFA.
5. Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης του τεχνητού χλοοτάπητα.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την τεχνική τους προσφορά, χωρίς να δικαιούνται να ζητήσουν μετά την ανάθεση του έργου ή κατά την διάρκεια κατασκευής την αλλαγή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού με την αιτιολογία ότι δεν τα βρίσκουν στην αγορά ή ότι δεν παράγονται πλέον.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.1418/84 ΠΔ 171/87 και Ν. 3263/2004.
Οι τιμές της μελέτης είναι του 2018.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 28-8-2018

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**