



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>ΔΗΜΟΣ</b>          | <b>ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ</b>   |
| <b>ΕΡΓΟ</b>           | Τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων στο Τ.Κ. Σισσών. |
|                       |  |
| <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b> | <b>70.000,00</b>   |
| <b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</b>    |  |
| 1                     | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   |
| 2                     | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   |
| 3                     | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  |
| 4                     | ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   |
| 5                     | ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   |



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Τσιμεντόστρωση δημοτικών και  
αγροτικών δρόμων στο Τ.Κ.  
Σισσών.**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **70.000 €** ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει τμηματικές τσιμεντοστρώσεις στο Τ.Κ.Σισσών από σκυρόδεμα C12/15 και οδοστρωσία με ορυκτό λατομείου σε συνολικό μήκος περίπου 1500,00μ και πλάτους μεταβλητού από 3,00 έως 4,00 μέτρα .

Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα κατασκευασθεί 12 εκατοστά .

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2019.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**ΠΕΡΑΜΑ 3-1-2019**

**Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα  
Χημικός Μηχανικός**

**Παπαδάκη Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός**