

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Χαλύβδινα στηθαία									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ Α\Ε01.1.6	ΝΟΔΟ 2653	1	m	800,00	45,00	36.000,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Χαλύβδινα στηθαία								36.000,00	36.000,00
οδοποιία : 2. Τιμμεντοστρώσεις									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	3	m3	59,00	94,20	5.557,80	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Τιμμεντοστρώσεις								5.557,80	5.557,80
Άθροισμα									41.557,80
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.480,40
Άθροισμα									49.038,20
Απρόβλεπτα								15,00%	7.355,73
Άθροισμα									56.393,93
Πρόβλεψη αναθεώρησης									57,68
Άθροισμα									56.451,61
ΦΠΑ								24,00%	13.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									70.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									70.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/2/2019
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/2/2019
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός