

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Κουφώματα ,κικλιδώματα κλπ</b>									
1	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ Α\54.68	ΟΙΚ 5468.1	1	m2	2,00	112,00	224,00	
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.40.02	ΟΙΚ 5441.2	2	m2	5,00	165,00	825,00	
<b>Σύνολο : 1. Κουφώματα ,κικλιδώματα κλπ</b>								<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>
<b>2. Χρωματισμοί</b>									
1	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\35.04	ΟΙΚ 3506	3	m3	30,00	100,00	3.000,00	
2	Επαναχρωματισμός οποιωνδήποτε σιδηρών σωληνώσεων.	ΝΑΟΙΚ 77.67.N1	ΟΙΚ 7767	4	MM	100,00	1,00	100,00	
3	Επαναχρωματισμός οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών .	ΝΑΟΙΚ 77.80N1	ΟΙΚ 7780	5	m2	2.377,00	6,00	14.262,00	
4	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	ΟΙΚ 7736	6	m2	20,00	2,20	44,00	
5	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02	ΟΙΚ 7749	7	m2	20,00	2,25	45,00	
6	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη σπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	ΟΙΚ 7912	8	m2	600,00	14,60	8.760,00	
7	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), σπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02	ΟΙΚ 7912	9	m2	100,00	13,50	1.350,00	
<b>Σύνολο : 2. Χρωματισμοί</b>								<b>27.561,00</b>	<b>27.561,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>28.610,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	5.149,80
<b>Άθροισμα</b>									<b>33.759,80</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	5.063,97
<b>Άθροισμα</b>									<b>38.823,77</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									6,88
<b>Άθροισμα</b>									<b>38.830,65</b>
ΦΠΑ								24,00%	9.319,36
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>48.150,01</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001									<b>48.150,00</b>

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/8/2019  
 Οι μελετητές

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/8/2019  
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία  
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα  
 Χημικός Μηχανικός