

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά αντιστήριξης									
1	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	1	m3	24,00	104,00	2.496,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	ΝΟΔΟ 2611	2	kg	1.999,00	1,15	2.298,85	
3	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	ΟΙΚ 4212	3	m3	70,00	70,00	4.900,00	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.03	ΟΙΚ 4213	4	m3	40,00	75,00	3.000,00	
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.02	ΟΙΚ 4502	5	m2	700,00	11,20	7.840,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά αντιστήριξης								20.534,85	20.534,85
οδοποιία : 2. Η/Μ									
1	Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων Τύπου DUROFLEX Μπλε Φ23.	ΝΑΟΔΟ Α\Β59Ν1.1	Η\Μ	6	TEM	400,00	2,00	800,00	
2	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm ²	Α\ΤΗ 8757.2.2	Η\Μ 45	7	m	20,00	4,00	80,00	
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm ²	Α\ΤΗ 8773.6.2	Η\Μ 47	8	m	400,00	4,84	1.936,00	
4	Πίλαρ Ηλεκτροδότησης	Η\Μ Π\Α1	Η\Μ 52	9	TEM		1.000,00		
5	Φωτιστικό εξωτερικών χώρων.	ΟΙΚ Ν7999.9.7	ΟΙΚ 7312	10	TEM	6,00	70,00	420,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Η/Μ								3.236,00	3.236,00
Σε μεταφορά									23.770,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						23.770,85
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	4.278,75
			Άθροισμα						28.049,60
			Απρόβλεπτα					15,00%	4.207,44
			Άθροισμα						32.257,04
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						1,03
			Άθροισμα						32.258,07
			ΦΠΑ					24,00%	7.741,94
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						40.000,01
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						40.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 21/5/2020
Η συντάξασα

Πέραμα Μυλοποτάμου 21/5/2020
Η προϊσταμένη

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός