

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	1	m	1.900,00	0,65	1.235,00	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	2	m3	400,00	89,80	35.920,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά								37.155,00	37.155,00
οδοποιία : 2. Οδοστρώσια									
1	Υπόβαση οδοστρώσιας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	3	m3	600,00	17,00	10.200,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	4	m2	6.000,00	1,70	10.200,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρώσια								20.400,00	20.400,00
οδοποιία : 3. Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	5	m2	6.000,00	1,20	7.200,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	6	m2	8.200,00	0,45	3.690,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	7	ton	150,00	90,00	13.500,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	8	m2	14.500,00	8,00	116.000,00	
Σύνολο : οδοποιία : 3. Ασφαλτικά								140.390,00	140.390,00
οδοποιία : 4. Σήμανση									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	ΝΟΔΟ 2653	9	m	200,00	45,00	9.000,00	
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	10	TEM	4,00	53,70	214,80	
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΝΟΔΟ 2653	11	TEM	4,00	49,30	197,20	
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	ΟΙΚ 7788	12	m2	1.200,00	19,70	23.640,00	
Σύνολο : οδοποιία : 4. Σήμανση								33.052,00	33.052,00
Σε μεταφορά									230.997,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									230.997,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	41.579,46
Άθροισμα									272.576,46
Απρόβλεπτα								15,00%	40.886,47
Άθροισμα									313.462,93
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.053,20
Άθροισμα									314.516,13
ΦΠΑ								24,00%	75.483,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									390.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/1/2018
Ο συντάξας

Γιωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/1/2018
Η προϊσταμένη Τμήματος

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός