

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ01	ΟΔΟΝ 2151	1	m3	180,00	5,05	909,00	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.2.2	ΟΔΟΝ 2531	2	m3	60,00	89,80	5.388,00	
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.4.5	ΟΔΟΝ 2551	3	m3	60,00	133,00	7.980,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ30.2	ΟΔΟΝ 2612	4	kg	4.000,00	1,15	4.600,00	
5	Ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδάφους μεταξύ πασσάλων	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ08	ΟΔΟΝ 2252	5	m3	250,00	32,90	8.225,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά								27.102,00	27.102,00
οδοποιία : 2. Οδοστρώσια									
1	Υπόβαση οδοστρώσιας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	ΟΔΟΝ 3121B	6	m3	12,00	17,80	213,60	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	ΟΔΟΝ 3211B	7	m2	120,00	1,83	219,60	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρώσια								433,20	433,20
οδοποιία : 3. Ασφαλτικά									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ02.2	ΟΔΟΝ 1132	8	m2	1.300,00	1,45	1.885,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	ΟΔΟΝ 4110	9	m2	120,00	1,20	144,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	ΟΔΟΝ 4120	10	m2	9.690,00	0,45	4.360,50	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ06	ΟΔΟΝ 4421B	11	ton	50,00	81,43	4.071,50	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	ΟΔΟΝ 4521B	12	m2	9.690,00	8,06	78.101,40	
Σύνολο : οδοποιία : 3. Ασφαλτικά								88.562,40	88.562,40
οδοποιία : 4. Σήμανση									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ01.1.6	ΟΔΟΝ 2653	13	m	300,00	45,00	13.500,00	
2	Σιδηρά κυγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ04.2	ΟΔΟΝ 2652	14	kg	1.200,00	2,70	3.240,00	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.4	ΟΙΚ 6541	15	TEM	4,00	53,70	214,80	
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ10.2	ΟΔΟΝ 2653	16	TEM	4,00	49,30	197,20	
Σε μεταφορά								17.152,00	116.097,60

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							17.152,00	116.097,60
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	ΝΑΟΔΟ ΔΙΕ17.2	ΟΙΚ 7788	17	m2	470,00	19,70	9.259,00	
	Σύνολο : οδοποιία : 4. Σήμανση							26.411,00	26.411,00
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	142.508,60 25.651,55
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	168.160,15 25.224,02
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									193.384,17 164,22
Αθροισμα ΦΠΑ								24,00%	193.548,39 46.451,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									240.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/1/2018
Ο συντάξας

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/1/2018
Η προϊσταμένη Τμήματος

Γιωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός