

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
	οδοποιία : 1. Καθαίρεσεις-τοιχοποιίες-ξυλουργικά									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.02	ΟΙΚ 2241	1	m2	120,00	9,00	1.080,00		
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	ΟΙΚ 2252	2	m2	50,00	5,60	280,00		
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.10.04	ΟΙΚ 4664.1	3	m2	20,00	33,50	670,00		
4	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	ΟΙΚ 5282	4	m2	111,00	19,00	2.109,00		
5	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΝΑΟΙΚ Α\54.50	ΟΙΚ 5446.1	5	m2	4,00	129,00	516,00		
	Σύνολο : οδοποιία : 1. Καθαίρεσεις-τοιχοποιίες-ξυλουργικά							4.655,00	4.655,00	
	οδοποιία : 2. Επιχρίσματα κλπ									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	ΟΙΚ 7121	6	m2	231,00	13,50	3.118,50		
2	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.16	ΟΙΚ 7211	7	m2	20,00	23,50	470,00		
3	Επικεράμωση με υπάρχοντα κεραμίδια.	ΝΑΟΙΚ Α\72.16Ν.1	ΟΙΚ 7211	8	kg	100,00	8,00	800,00		
4	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.92	ΟΙΚ 7373.1	9	m2	100,00	28,00	2.800,00		
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	ΟΙΚ 7754	10	m2	12,00	6,70	80,40		
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	11	m2	100,00	10,10	1.010,00		
7	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ Α\79.10	ΟΙΚ 7912	12	m2	130,00	7,90	1.027,00		
	Σύνολο : οδοποιία : 2. Επιχρίσματα κλπ							9.305,90	9.305,90	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Αθροισμα									13.960,90
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	2.512,96
Αθροισμα									16.473,86
Απρόβλεπτα								15,00%	2.471,08
Αθροισμα									18.944,94
Πρόβλεψη αναθεώρησης									6,67
Αθροισμα									18.951,61
ΦΠΑ								24,00%	4.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									23.500,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 12/2/2018
Ο συντάξας

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Πέραμα Μυλοποτάμου 12/2/2018
Η προϊσταμένη Τμήματος

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός