

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά - Τσιμεντοστρώσεις									
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	ΟΙΚ 3214	1	m3	93,00	84,00	7.812,00	
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	ΟΙΚ 3811	2	m2	150,00	22,50	3.375,00	
3	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε πεζοδρόμια και δρόμους.	ΝΑΟΙΚ 73.92Ν.2	ΟΙΚ 7392	3	m2	2.500,00	20,00	50.000,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά - Τσιμεντοστρώσεις								61.187,00	61.187,00
οδοποιία : 2. Μεταλλουργικά									
1	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ Α\64.16.01	ΟΙΚ 6416	4	m	20,00	11,80	236,00	
2	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ Β\64.16.03	ΟΙΚ 6418	5	m	220,00	15,50	3.410,00	
3	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ Β\77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	6	MM	20,00	1,20	24,00	
4	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ Β\77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	7	MM	220,00	2,00	440,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Μεταλλουργικά								4.110,00	4.110,00
Άθροισμα									65.297,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	11.753,46
Άθροισμα									77.050,46
Απρόβλεπτα								15,00%	11.557,57
Άθροισμα									88.608,03
Πρόβλεψη αναθεώρησης									101,65
Άθροισμα									88.709,68
ΦΠΑ								24,00%	21.290,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									110.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									110.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 25/7/2018
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 25/7/2018
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός