

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
οδοποιία : 1. Χωματοουργικά - Τεχνικά					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	1	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	m3	20,00
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	m3	400,00
3	Κατασκευή κιβωτισειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	3	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.2	m3	25,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	4	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	kg	2.000,00
5	Διαμόρφωση επιφάνειας για την επέκταση σε πλάτος ασφαλτικού οδοστρώματος.	5	ΝΑΟΔΟ Δ1Ν1	MM	3.000,00
οδοποιία : 2. Ασφαλτικά					
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	6	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	m2	13.500,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	7	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	m2	13.500,00
οδοποιία : 3. Σήμανση					
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	8	ΝΑΟΔΟ Α\Ε01.1.6	m	100,00
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	9	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	TEM	3,00
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	10	ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2	TEM	3,00
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	11	ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.2	m2	800,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/2/2018
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/2/2018
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός