

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μήκος δρόμου	4.544,14	m	αριθμός τεχνικών Φ1000	1,00	τεμ.
πλάτος Υπόβασης μέσο	5,30	m	αριθμός τεχνικών Φ800	2,00	τεμ.
πλάτος βάσης μέσο	5,20	m	μήκος τεχνικού Φ1000	8,00	m
πλάτος Α265 μέσο	5,00	m	μήκος τεχνικού Φ800	7,00	m
μήκος τάφρου	2.000,00	m			

ΑΤ 1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις

βελτίωση ερυθράς οδού τμηματικά κατ εκτίμηση 200,00*5,00*0,4*50% 200 200,00 μ3

ΑΤ 2 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις

βελτίωση ερυθράς οδού τμηματικά κατ εκτίμηση 200,00*5,00*0,4*50% 200 200,00 μ3

ΑΤ 3 Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κατ εκτίμηση 100,00 μ3

ΑΤ 4 Διάνοξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Κατ εκτίμηση 100,00 μ3

ΑΤ 5 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Κατ εκτίμηση 100,00 μ3

ΑΤ 6 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Φ800	2,30*1,30*7*2	41,86	
Φ1000	2,70*1,70*8,00	36,72	
φρεάτια και πτερυγότοιχοι	3*2,00*2,00*1,50	18,00	96,58

100,00 μ3

ΑΤ 7 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Φ800	(1,60*1,40-3,14*1,00*1,00*0,25)*7*2	20,37
Φ1000	(2,00*1,80-3,14*1,40*1,40*0,25)*8	16,49
τάφρος	2.000,00 X (1,00*0,15+0,30*0,20)	420

456,86 460,00 μ3

ΑΤ 8 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κλπ με σκυρόδεμα C16/20

πτερυγότοιχοι 2,00*0,30*1,30*2*3 4,68 5,00 μ3

ΑΤ 9 Σιδηρούς οπλισμός

4,7*80Kg 376,00 400,00 Kg

ΑΤ 10 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Ονομ διαμ D800 mm

αριθμός τεχνικών Φ800 2,00 X7 14 14,00 μμ

ΑΤ 11 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Ονομ διαμ D1000 mm

αριθμός τεχνικών Φ1000 1,00 X8 8 8,00 μμ

ΑΤ 12 Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους

μήκος	πλάτος	πάχος	ογκος
4544,14	5,30	0,09	2167,55

2.200,00 μ3

ΑΤ 13 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

μήκος	πλάτος	επιφάνεια
4544,14	5,20	23.629,53

24.000,00 μ2

ΑΤ 14 Ασφαλτική προεπάλειψη

μήκος	πλάτος	επιφάνεια
4544,14	5,20	23.629,53

24.000,00 μ2

ΑΤ 15 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

εκτίμηση 100,00 100,00 μ2

ΑΤ 16 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265).

μήκος	πλάτος	επιφάνεια
4544,14	5,00	22.720,70

23.000,00 μ2

ΑΤ 17 Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανάκλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης

2,00 τεμ

ΑΤ 18 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3"

2,00 τεμ


ΑΤ 19 Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανάκλαστικότητας

4544,14*2*0,15 1363,242 1.400,00 μ2

Πέραμα 18/10/2017

Οι μελετητές

Γεωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός




ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΟΔΟ Α1Α02	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	0,70	1,00	0,25	0,25	0,95
ΝΑΟΔΟ Α1Α03.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτι	m3	8,20	1,00	0,25	0,25	8,45
ΝΑΟΔΟ Α1Α04.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδ	m3	1,65	1,00	0,25	0,25	1,90
ΝΑΟΔΟ Α1Α04.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	m3	4,90	1,00	0,25	0,25	5,15
ΝΑΟΔΟ Α1Α16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m3	1,20	1,00	0,25	0,25	1,45
ΝΑΟΔΟ Α1Β01	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως	m3	4,00	1,00	0,25	0,25	4,25
ΝΑΟΔΟ Α1Γ01.1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	11,50	16,00	0,21	3,36	14,86
ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	1,20	16,00	0,021	0,34	1,54
ΝΑΟΔΟ Α1Δ08.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.	m2	7,70	16,00	0,0120	0,19	7,89

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τελική τιμή μονάδος (μετά την ενσωμάτωση της αξίας μεταφορών) των πάσης φύσεως χωματουργικών, έχει υπολογιστεί για απόσταση μεταφοράς 1Km, καθώς τα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν στο ίδιο το έργο.

Οι μελετητές


Γεωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Πέραμα 18/10/2017

