

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α                                            | Είδος Εργασιών                                                                                                                                     | Κωδικός<br>Άρθρου | Κωδικός<br>Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον.<br>Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή<br>Μονάδας<br>(Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------|---------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------|
|                                                |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           | Μερική<br>Δαπάνη | Ολική<br>Δαπάνη |
| [1]                                            | [2]                                                                                                                                                | [3]               | [4]                    | [5]  | [6]           | [7]      | [8]                       | [9]              | [10]            |
| <b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>                           |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           |                  |                 |
| <b>1.1. Οπτοπλινθοδομές-Χωρίσματα</b>          |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           |                  |                 |
| 1                                              | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 | ΝΑΟΙΚ Α\32.01.01  | ΟΙΚ 3211               | 1    | m3            | 6,00     | 73,00                     | 438,00           |                 |
| 2                                              | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)                                          | ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02  | ΟΙΚ 4662.1             | 2    | m2            | 145,00   | 22,50                     | 3.262,50         |                 |
| 3                                              | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων                                                                          | ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01  | ΟΙΚ 3213               | 3    | m             | 73,00    | 16,80                     | 1.226,40         |                 |
| <b>Σύνολο : 1.1. Οπτοπλινθοδομές-Χωρίσματα</b> |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           | <b>4.926,90</b>  | <b>4.926,90</b> |
| <b>1.2. Κουφώματα</b>                          |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           |                  |                 |
| 1                                              | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm                                                                                     | ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01  | ΟΙΚ 5446.1             | 4    | m2            | 4,00     | 118,00                    | 472,00           |                 |
| 2                                              | Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου.                                                                                                                    | ΝΑΟΙΚ 65.17N1     | ΟΙΚ 6524               | 5    | m2            | 16,00    | 180,00                    | 2.880,00         |                 |
| 3                                              | Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα                                                                                                                 | ΝΑΟΙΚ Α\64.17     | ΟΙΚ 6418               | 6    | kg            | 190,00   | 9,00                      | 1.710,00         |                 |
| <b>Σύνολο : 1.2. Κουφώματα</b>                 |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           | <b>5.062,00</b>  | <b>5.062,00</b> |
| <b>1.3. Επιστρώσεις - Επιστεγάσεις</b>         |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           |                  |                 |
| 1                                              | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα                                                                                                 | ΝΑΟΙΚ Α\71.21     | ΟΙΚ 7121               | 7    | m2            | 310,00   | 13,50                     | 4.185,00         |                 |
| 2                                              | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά                                                                       | ΝΑΟΙΚ Α\73.26.03  | ΟΙΚ 7326.1             | 8    | m2            | 14,00    | 31,00                     | 434,00           |                 |
| 3                                              | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm                                                                             | ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01  | ΟΙΚ 7331               | 9    | m2            | 3,00     | 31,50                     | 94,50            |                 |
| 4                                              | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm                                                                             | ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03  | ΟΙΚ 7331               | 10   | m2            | 53,00    | 36,00                     | 1.908,00         |                 |
| 5                                              | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια                                                                                                        | ΝΑΟΙΚ Α\73.35     | ΟΙΚ 7326.1             | 11   | MM            | 40,00    | 4,50                      | 180,00           |                 |
| 6                                              | Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm                                                                       | ΝΑΟΙΚ Α\73.92     | ΟΙΚ 7373.1             | 12   | m2            | 20,00    | 28,00                     | 560,00           |                 |
| 7                                              | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm                    | ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02  | ΟΙΚ 7503               | 13   | m2            | 1,00     | 84,00                     | 84,00            |                 |
| 8                                              | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm                                                                           | ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02  | ΟΙΚ 7532               | 14   | m2            | 3,00     | 84,00                     | 252,00           |                 |
|                                                |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           |                  |                 |
| <b>Σε μεταφορά</b>                             |                                                                                                                                                    |                   |                        |      |               |          |                           | <b>7.697,50</b>  | <b>9.988,90</b> |

| Α/Α                                             | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                    | Κωδικός Άρθρου   | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)   |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη   | Ολική Δαπάνη     |
| [1]                                             | [2]                                                                                                                                                                                                                               | [3]              | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]             | [10]             |
| Από μεταφορά                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     | 7.697,50        | 9.988,90         |
| 9                                               | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)                                                                                                                                         | NAOIK A\75.41.01 | OIK 7541            | 15   | MM         | 17,00    | 39,00               | 663,00          |                  |
| 10                                              | Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm                                                                                                                                                                                | NAOIK A\75.58.01 | OIK 7558            | 16   | TEM        | 16,00    | 16,80               | 268,80          |                  |
| <b>Σύνολο : 1.3. Επιστρώσεις - Επιστεγάσεις</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     | <b>8.629,30</b> | <b>8.629,30</b>  |
| <b>1.4. Υαλοπίνακες-Χρωματισμοί</b>             |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 |                  |
| 1                                               | Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)                                                                                                                                                | NAOIK A\76.22.02 | OIK 7609.2          | 17   | m2         | 13,00    | 45,00               | 585,00          |                  |
| 2                                               | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | NAOIK A\77.80.01 | OIK 7785.1          | 18   | m2         | 180,00   | 9,00                | 1.620,00        |                  |
| 3                                               | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.                        | NAOIK A\77.80.02 | OIK 7785.1          | 19   | m2         | 130,00   | 10,10               | 1.313,00        |                  |
| 4                                               | Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου                                           | NAOIK A\77.71.01 | OIK 7771            | 20   | m2         | 11,00    | 10,70               | 117,70          |                  |
| <b>Σύνολο : 1.4. Υαλοπίνακες-Χρωματισμοί</b>    |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     | <b>3.635,70</b> | <b>3.635,70</b>  |
| <b>1.5. Μονώσεις - Η/Μ</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 |                  |
| 1                                               | Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm                                                                                                                                                       | NAOIK A\79.47    | OIK 7934            | 21   | m2         | 63,00    | 11,80               | 743,40          |                  |
| 2                                               | Ηλεκτρική Εγκατάσταση κτιρίου                                                                                                                                                                                                     | NAH\M 13         | H\M 41              | 22   | m          | 1,00     | 3.500,00            | 3.500,00        |                  |
| 3                                               | Υδραυλική εγκατάσταση κτιρίου Σκεπαστής                                                                                                                                                                                           | NAH\M 4.4        | H\M 59              | 23   | TEM        | 1,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |                  |
| 4                                               | Θάλαμος συντήρησης τροφίμων 30 M3.                                                                                                                                                                                                | NAH\M N10.1      | H\M 59              | 24   | TEM        | 1,00     | 3.700,00            | 3.700,00        |                  |
| <b>Σύνολο : 1.5. Μονώσεις - Η/Μ</b>             |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     | <b>9.943,40</b> | <b>9.943,40</b>  |
| <b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 | <b>32.197,30</b> |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 |                  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 |                  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 |                  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 |                  |
| <b>Σε μεταφορά</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |      |            |          |                     |                 | <b>32.197,30</b> |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης           | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |                  |
|----|----------------|----------------|-------------------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|------------------|
|    |                |                |                               |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη     |
| 1  | 2              | 3              | 4                             | 5    | 6          | 7        | 8                   | 9             | 10               |
|    |                |                | <b>Άθροισμα</b>               |      |            |          |                     |               | <b>32.197,30</b> |
|    |                |                | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ           |      |            |          |                     | 18,00%        | 5.795,51         |
|    |                |                | <b>Άθροισμα</b>               |      |            |          |                     |               | <b>37.992,81</b> |
|    |                |                | Απρόβλεπτα                    |      |            |          |                     | 15,00%        | 5.698,92         |
|    |                |                | <b>Άθροισμα</b>               |      |            |          |                     |               | <b>43.691,73</b> |
|    |                |                | Πρόβλεψη αναθεώρησης          |      |            |          |                     |               | 663,11           |
|    |                |                | <b>Άθροισμα</b>               |      |            |          |                     |               | <b>44.354,84</b> |
|    |                |                | ΦΠΑ                           |      |            |          |                     | 24,00%        | 10.645,16        |
|    |                |                | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>          |      |            |          |                     |               | <b>55.000,00</b> |
|    |                |                | <b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> |      |            |          |                     |               | <b>55.000,00</b> |
|    |                |                | <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>     |      |            |          |                     |               |                  |

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/2/2019  
Οι μελετητές

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/2/2019  
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα  
Χημικός Μηχανικός