



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΡΓΟ	Δρόμος Ζωνιανά - Ψηλορείτης (Ρούσσα Λίμνη).
	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	350.000 €
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
3	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
6	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
7	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Δρόμος Ζωνιανά - Ψηλορείτης
(Ρούσσα Λίμνη).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν έργο αφορά εργασίες βελτίωσης της αργοτοκτηνοτροφικής οδού που ξεκινά από τον οικισμό Ζωνιανά και τελειώνει στην τοποθεσία **Ρούσσα Λίμνη** στο ορεινό συγκρότημα του Ψηλορείτη. Η οδός στην οποία προγραμματίζεται να γίνουν οι επεμβάσεις απεικονίζεται στα συνημμένα σχέδια και σήμερα έχει χωμάτινο και σκυροδετημένο κατάστρωμα. Το συνολικό μήκος της υπό βελτίωση οδού είναι 6.200,00 μ.

Η διατομή του καταστρώματος της οδού με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι 4,50 - 5,00 μέτρα. Στην περιοχή επέμβασης υπάρχουν μικρά ρέματα τα οποία δεν έχουν οριοθετηθεί και για την διάβαση τους θα κατασκευαστούν μικρά τεχνικά.

Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι:

Χωματοουργικά:

Θα γίνουν διαπλάτυνσεις της υφιστάμενης διατομής ώστε το οδόστρωμα να γίνει 4,50 - 5,00 μ.

Τεχνικά:

Κατασκευή δύο σωληνωτών τεχνικών Φ800.

Οδοστρωσία – Ασφαλτικά:

- Κατασκευή μιας στρώσης οδοστρωσίας (βάση) σε όλο το μήκος της οδού.
- Κατασκευή ασφαλτοτάπητα Α265 πάχους 0,05 μ. πλάτους 4,50 - 5,00 μέτρων σε όλο μήκος.

Με την παρούσα εργολαβία θα κατασκευασθούν όλα τα χωματοουργικά και τμήμα της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών.

Θεώρηση
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΠΕΡΑΜΑ 22-2-2019
Η Μελετήτρια

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός