



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αλφάς,
αγροτικών οδών Χουμερίου
(τμήματα 3,4,5) και
αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων τέως
Δήμου Κουλούκωνα, Λιβάδια
(τμήματα 2,3)»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν έργο αφορά εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών οδών που βρίσκονται εκτός του οικισμού Αλφάς, του οικισμού Χουμερίου και του οικισμού Λιβαδίων του Δήμου Μυλοποτάμου. Οι οδοί στις οποίες προγραμματίζεται να γίνουν οι επεμβάσεις απεικονίζονται στα συνημμένα σχέδια και σήμερα έχουν χωμάτινο κατάστρωμα. Το συνολικό μήκος των υπό βελτίωση οδών είναι 8.905 μέτρα.

Τα επιμέρους τμήματα των υπό βελτίωση οδών έχουν ως εξής:

- Αγροτική οδός Αλφάς: 2.100 μέτρα
- Αγροτοκτηνοτροφική οδός Λιβάδια τμήμα 2: 2.780 μέτρα
- Αγροτοκτηνοτροφική οδός Λιβάδια τμήμα 3: 2.100 μέτρα
- Αγροτική οδός Χουμερίου, τμήμα 3: 510 μέτρα
- Αγροτική οδός Χουμερίου, τμήμα 4: 430 μέτρα
- Αγροτική οδός Χουμερίου, τμήμα 5: 985 μέτρα

Η διατομή του καταστρώματος των οδών είναι 5,00m. Τα υψομετρικά χαρακτηριστικά των οδών δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

- Χωματουργικές εργασίες μικρής έκτασης για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών και περιορισμένη άρση τοπικών καταπτώσεων
- Κατασκευή τεσσάρων σωληνωτών τεχνικών Φ800.
- Κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας (υπόβαση – βάση) σε όλο το μήκος των οδών.
- Κατασκευή ασφατοτάπητα Α265 πάχους 0,05μ πλάτους 5.00μ σε όλο μήκος.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2018.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 11/09/2018

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**