

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΤ 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες				
	Χώρος γύρο από τον Ναό	410,00*0,15*0,70	43,05		45,00 μ3
ΑΤ 2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες				
	Χώρος γύρο από τον Ναό	410,00*0,15*0,30	18,45		20,00 μ3
ΑΤ 3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη				
	Στραγγιστήριο	0,40*((0,50+0,60)*0,50)*45,00	9,90	9,90*0,70	
				6,93	7,00 μ3
ΑΤ 4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη				
	Στραγγιστήριο	0,40*((0,50+0,60)*0,50)*45,00	9,90	9,90*0,30	
				2,97	3,00 μ3
ΑΤ 5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη				
	Αναλημματικός τοίχος 1	2,60*0,70*12,50	22,75		
		(2,60*0,70+2,25*0,70)*0,50*22,50	38,19		
		(2,25*0,70+1,20*0,70)*0,50*12,00	14,49		
	Τοίχος 3	1,10*0,30*14,00	4,62		
	Τοίχος 2	1,20*0,30*62,00	22,32		
	Αυλάκι τοίχου 3	0,40*0,50*16,00	3,20		
	Αυλάκι αναλημματικού τοίχου 1	0,40*0,50*42,00	8,40		
	Αυλάκι πηγής	0,3*0,40*19,00	2,28	116,25*0,7	
				81,38	85,00 μ3
ΑΤ 6	Εκσκ θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχαν μέσων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών				
	Αναλημματικός τοίχος 1	2,60*0,70*12,50	22,75		
		(2,60*0,70+2,25*0,70)*0,50*22,50	38,19		
		(2,25*0,70+1,20*0,70)*0,50*12,00	14,49		
	Τοίχος 3	1,10*0,30*14,00	4,62		
	Τοίχος 2	1,20*0,30*62,00	22,32		
	Αυλάκι τοίχου 3	0,40*0,50*16,00	3,20		
	Αυλάκι αναλημματικού τοίχου 1	0,40*0,50*42,00	8,40		
	Αυλάκι πηγής	0,3*0,40*19,00	2,28	116,25*0,3	
				34,88	35,00 μ3
ΑΤ 7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20				
	Αναλημματικός τοίχος 1	2,00*0,70*12,50	17,50		
		(2,00*0,70+1,65*0,70)*0,50*22,50	28,74		
		(1,65*0,70+0,60*0,70)*0,50*12,00	9,45		
	Τοίχος 3	0,50*0,30*14,00	2,10		
	Τοίχος 2	0,60*0,30*62,00	11,16		
	Τσιμεντόστρωση δρόμου πρόσβασης		20,00	88,95	90,00 μ3
ΑΤ 8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C				
	70,00*35		2.450,00		2.500,00 Χλγρ
ΑΤ 9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C				
	κατ' εκτίμηση				1.000,00 Χλγρ
ΑΤ 10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου				
	Στραγγιστήριο	0,40*0,30*45,00	5,40		6,00 μ3
ΑΤ 11	Υγρομόνωση με εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα				
		20,00*0,50	10,00		10,00 μ2

ΑΤ 12 Τιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200mm

45,00 μ

ΑΤ 13 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως

Αναλημματικός τοίχος 1

 $(2,00+0,60)*0,50*5,00*12,50$

81,25

 $((2,00+0,60)*0,50+(1,65+0,65)*0,50)*0,50*((5,00+2,50)*0,50)*22,50$

103,36

 $((1,65+0,65)*0,50+(0,60+0,55)*0,50)*((2,50+0,40)*0,50)*12,00$

30,02

παγκάκι

 $0,45*0,50*60,00$

13,5

228,12

230,00 μ3

ΑΤ 14 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων

Αναλημματικός τοίχος 1

 $(0,60+0,50)*0,50*0,50*12,50$

3,44

 $((0,60+0,50)*0,50+(0,65+0,50)*0,50)*0,50*0,50*22,50$

6,33

 $((0,65+0,50)*0,50+(0,55+0,50)*0,50)*0,50*0,50*12,00$

3,30

Τοίχος 3

 $0,50*1,70*14,00$

11,90

Τοίχος 2

 $0,50*1,70*40,00$

34,00

 $0,50*2,00*22,00$

22,00

παρτέρια

 $0,50*0,50*6,00*4$

6,00

86,97

90,00 μ3

ΑΤ 15 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου

Αναλημματικός τοίχος 1

 $(2,00+0,50)*0,50*5,50+(0,60+0,50)*0,50*0,90$

7,37

 $0,50*(12,50+22,50+12,00)*2+5,70*12,00+(5,70+3,20)*0,50*22,50$

215,53

 $(3,20+0,90)*0,50*12,00$

24,60

Τοίχος 3 $0,50*1,70*2+0,50*14,00+1,70*14,00*2$

56,30

Τοίχος 2 $(0,60+0,50)*0,50*0,90*2+0,50*(40,00+22,00)$

31,99

 $1,70*40,00+2,00*22,00$

112,00

παγκάκι

 $(0,45+0,50)*60,00$

57,00

παρτέρια

 $(0,50+0,50+0,50)*6,00*4$

36,00

540,79

545,00 μ2

ΑΤ 16 Ξύλινη περίφραξη - κιγκλίδωμα

Από σχέδιο

54,09

60,00 μμ

ΑΤ 17 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα

κατ' εκτίμηση

300,00 Χλγρ

ΑΤ 18 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2"περίφραξη αγρ. δρόμου $2,00*21$

42,00

περίφραξη τμ. Ιδιοκτησίας $2,00*9$

18,00

60,00

60,00 μ

ΑΤ 19 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπήπερίφραξη αγρ. δρόμου $1,50*30,00$

45,00

περίφραξη τμ. Ιδιοκτησίας $1,50*12,00$

18,00

63,00

65,000 μ2

ΑΤ 20 Επιστρώσεις δαπέδων με χονδρόπλακες ακανόνιστες

Από σχέδιο

490,000 μ2

ΑΤ 21 Επιστρώσεις δαπέδων με χονδρόπλακες ορθογωνικής διατομής.

Από σχέδιο

225,00 μ2

ΑΤ 22 Παγκάκι με λίθινη βάση

6,00 τεμ

ΠΕΡΑΜΑ, 4/4/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γεωργία Παπαδάκη

Ελένη Βεδεργιωτάκη