



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΡΓΟ	Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στο Καλό Χωράφι Τ.Κ. Σισσών.
	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	150.000,00
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
5	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση δημοτικών
δρόμων στο Καλό Χωράφι
Τ.Κ. Σισσών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **150.000,00 ΕΥΡΩ** ο Δήμος **Μυλοποτάμου** προτίθεται να προβεί στην ασφαλτόστρωση 2 τμημάτων δρόμων στον οικισμό **Καλό Χωράφι** στην Τοπική Κοινότητα Σισσών. Συγκεκριμένα:

- Θα γίνουν τοπικές διαπλατύνσεις στο τμήμα 1.
- Θα κατασκευαστεί ένα τεχνικό Φ80.
- Θα πραγματοποιηθεί οδοστρωσία με μια στρώση υπόβαση μεταβλητού πάχους(Π.Τ.Π Ο-150) και μία στρώση βάση πάχους 10cm. (Π.Τ.Π Ο-155)
- Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.των 2 δρόμων.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Οι τιμές της μελέτης είναι του 2019.

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός

ΠΕΡΑΜΑ 22-2-2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός