



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ: Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού
οικισμού Λαγκάς.**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **220.000,00 ΕΥΡΩ** ο **Δήμος Μυλοποτάμου** προτίθεται να προβεί στην ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 1.600 μ'ετρων στον οικισμό **Λαγκάς**.

. Συγκεκριμένα:

- Θα γίνουν τοπικές διαπλατύνσεις.
 - Θα πραγματοποιηθεί οδοστρωσία με μια στρώση υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Ο-150) και μία στρώση βάση πάχους 10cm. (Π.Τ.Π Ο-155)
 - Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ.
- Επίσης θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ. πάνω σε υπάρχων τάπητα.

Ο ανάδοχος οφείλει να αποτυπώσει την οδό πριν την έναρξη των γενικών εκσκαφών και να υποβάλει στην υπηρεσία τις προτεινόμενες διατομές γενικών εκσκαφών.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2019.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 22-2-2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**