

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Καθαιρέσεις - λιθοδομές									
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	ΟΙΚ 2204	1	m3	3,00	22,50	67,50	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	ΟΙΚ 2252	2	m2	130,00	5,60	728,00	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	ΟΙΚ 2275	3	m2	33,00	16,80	554,40	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	ΟΙΚ 2124	4	m3	1,00	4,50	4,50	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.02	ΟΙΚ 2125	5	m3	1,00	31,00	31,00	
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μίας ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	ΟΙΚ 4212	6	m3	3,00	70,00	210,00	
7	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.03	ΟΙΚ 4213	7	m3	3,00	75,00	225,00	
8	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	ΟΙΚ 4501	8	m2	50,00	9,00	450,00	
Σύνολο : 1. Καθαιρέσεις - λιθοδομές								2.270,40	2.270,40
2. Ξυλουργικά-Αλουμίνια									
1	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΝΑΟΙΚ Α\54.50	ΟΙΚ 5446.1	9	m2	16,00	129,00	2.064,00	
2	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ Α\56.21	ΟΙΚ 5617	10	m2	10,00	28,00	280,00	
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	ΟΙΚ 5613.1	11	m2	10,00	225,00	2.250,00	
4	Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου σχολείου	ΝΑΟΙΚ 65.17N1.2	ΟΙΚ 6524	12	m2	33,00	230,00	7.590,00	
Σύνολο : 2. Ξυλουργικά-Αλουμίνια								12.184,00	12.184,00
3. Επιχρίσματα - Επιστρώσεις									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	ΟΙΚ 7121	13	m2	130,00	13,50	1.755,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03	ΟΙΚ 7331	14	m2	49,00	36,00	1.764,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	15	m2	54,00	33,50	1.809,00	
4	Περιθώρια (σοβατετιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	ΟΙΚ 7326.1	16	MM	20,00	4,50	90,00	
5	Στίλβωσις επιστρώσεων δια μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκών)	ΟΙΚ 7382	ΟΙΚ 7382	17	m2	170,00	6,64	1.128,80	
6	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε πεζοδρόμια, δρόμους , αυλές κλπ.	ΝΑΟΙΚ 73.92N.2	ΟΙΚ 7392	18	m2	20,00	20,00	400,00	
Σε μεταφορά								6.946,80	14.454,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.946,80	14.454,40
7	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02	ΟΙΚ 7503	19	m2	1,00	84,00	84,00	
8	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02	ΟΙΚ 7532	20	m2	7,00	84,00	588,00	
Σύνολο : 3. Επιχρίσματα - Επιστρώσεις								7.618,80	7.618,80
4. Χρωματισμοί-Ειδικές Κατασκευές									
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	ΟΙΚ 7755	21	m2	2,00	6,70	13,40	
2	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με ελαιοχρώμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	ΟΙΚ 7771	22	m2	42,00	10,70	449,40	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	23	m2	390,00	9,00	3.510,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	24	m2	230,00	10,10	2.323,00	
5	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	ΟΙΚ 7912	25	m2	170,00	14,60	2.482,00	
6	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ Α\10.19	ΥΔΡ 6370	26	m2	10,00	53,60	536,00	
7	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΝΑΥΔΡ Α\10.20	ΥΔΡ 6320.3	27	m2	10,00	14,40	144,00	
8	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.02	ΟΙΚ 7809	28	m2	5,00	13,50	67,50	
Σύνολο : 4. Χρωματισμοί-Ειδικές Κατασκευές								9.525,30	9.525,30
5. Η/Μ									
1	WC .	ΝΑΗ/Μ 14.6N	Η/Μ 14	29	TEM	4,00	600,00	2.400,00	
2	Ηλεκτρική Εγκατάσταση κτιρίου	ΝΑΗ/Μ 13	Η/Μ 41	30	m	1,00	3.500,00	3.500,00	
Σε μεταφορά								5.900,00	31.598,50

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							5.900,00	31.598,50
3	Αποχέτευση - Υδρευση	ΝΑΗ/Μ 20	Η/Μ 41	31	m	1,00	4.000,00	4.000,00	
4	Εξαεριστήρας W.C. λουτρού	ΑΤΗΕ ΑΞ9	Η/Μ 39	32	ΤΕΜ	4,00	25,00	100,00	
	Σύνολο : 5. Η/Μ							10.000,00	10.000,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	41.598,50 7.487,73
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	49.086,23 7.362,93
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									56.449,16 2,45
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	56.451,61 13.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									70.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									70.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 14/1/2019
Οι μελετητές

Πέραμα Μυλοποτάμου 14/1/2019
Η προϊσταμένη Τμήματος

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός