

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Καθαρισμοί - Καθαιρέσεις									
1	Κατεδάφιση παλαιών ετοιμόρροπων κτισμάτων.	ΝΑΟΙΚ 22.02Ν.1	ΟΙΚ 2202	1	ΤΕΜ	1,00	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο : 1. Καθαρισμοί - Καθαιρέσεις								15.000,00	15.000,00
2. Πλακοστρώσεις Λιθοδομές - Τσιμεντοστρώσεις									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	ΟΙΚ 3213	2	m3	113,00	84,00	9.492,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	ΟΙΚ 3873	3	kg	500,00	1,01	505,00	
3	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	ΟΙΚ 4212	4	m3	20,00	70,00	1.400,00	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.03	ΟΙΚ 4213	5	m3	20,00	75,00	1.500,00	
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	ΟΙΚ 4501	6	m2	210,00	9,00	1.890,00	
6	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02	ΟΙΚ 7102	7	m2	50,00	11,20	560,00	
7	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	ΟΙΚ 7311	8	m2	500,00	22,50	11.250,00	
Σύνολο : 2. Πλακοστρώσεις Λιθοδομές - Τσιμεντοστρώσεις								26.597,00	26.597,00
Άθροισμα									41.597,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.487,46
Άθροισμα									49.084,46
Απρόβλεπτα								15,00%	7.362,67
Άθροισμα									56.447,13
Πρόβλεψη αναθεώρησης									4,48
Άθροισμα									56.451,61
ΦΠΑ								24,00%	13.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									70.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									70.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/7/2020
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/7/2020
Η προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός