



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **1.800.000,00 ΕΥΡΩ** ο **Δήμος Μυλοποτάμου** προτίθεται να κατασκευάσει τα παρακάτω:

1. Στο δρόμο προς Αχλαδέ, από τη Επαρχιακή οδό Πέραμα-Πάνορμο έως τον οικισμό Αχλαδέ, μήκους 2.100μ και πλάτους 7.00μ, θα γίνει κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ1).
2. Στο δρόμο από τον οικισμό του Ορθέ προς Πέραμα, σε τμήμα μήκους 700μ και πλάτους 8.00μ, θα γίνει κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ2).
3. Στο δρόμο από τον οικισμό Ρουμελή προς Πάνορμο, σε τμήμα μήκους 500μ και πλάτους 6.00μ, θα γίνει κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ3).
4. Εντός του οικισμού Πανόρμου, σε 3 τμήματα συνολικού μήκους 700μ, τμήμα 1 μήκους 250μ και πλάτους 12.00μ, τμήμα 2 μήκους 200μ και πλάτους 8.00μ και τμήμα 3 μήκους 250μ και πλάτους 8.00μ, θα γίνει κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ. Θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια στα παραπάνω τμήματα από βιομηχανικό δάπεδο (Σχέδιο Δ3).
- 5α. Στο Τ.Δ Χουμερίου στο δρόμο από τον οικισμό Χουμέρι προς οικισμό Γαρίπα, στο τμήμα 1 μήκους 700μ και πλάτους 4.00μ, θα γίνει κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ4).
- 5β. Στο Τ.Δ Χουμερίου στο τμήμα 2, μήκους 700μ και πλάτους 4.00μ θα γίνει κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ4).
- 5γ. Στο Τ.Δ Χουμερίου στο τμήμα 3, μήκους 300μ και πλάτους 4.00μ θα γίνει κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ4). Στα τμήματα 2 και 3 θα γίνουν τοπικές διαπλατύνσεις.
- 6α. Στο Τ.Δ Αλφάς στο τμήμα 1 μήκους 400μ και πλάτους 5.00μ, θα γίνει κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ5).
- 6β. Στο Τ.Δ Αλφάς στο τμήμα 2, μήκους 200μ και πλάτους 5.00μ θα γίνει κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ5).
- 6γ. Στο Τ.Δ Αλφάς στο τμήμα 3, μήκους 500μ και πλάτους 4.00μ θα γίνει κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ5).
- 7α. Εντός του οικισμού Σισσών, το τμήμα 1 μήκους 160μ και πλάτους 4.00μ, θα τσιμεντοστρωθεί από σκυρόδεμα C16/20 (Σχέδιο Δ6).
- 7β. Εντός του οικισμού Σισσών στο τμήμα 2, μήκους 70μ και πλάτους 4.00μ θα κατασκευαστεί βιομηχανικό δάπεδο (Σχέδιο Δ6).
- 7γ. Εντός του οικισμού Σισσών στο τμήμα 3, μήκους 350μ και πλάτους 4.50μ θα γίνει

- ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ6).
- 7δ. Στο Τ.Δ Σισσών στο τμήμα 4, μήκους 750μ και πλάτους 5.50μ θα γίνει ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ6).
- 8α. Στο Τ.Δ Σισσών, το τμήμα 1 μήκους 350μ και πλάτους 4.00μ, θα γίνει κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ7).
- 8β. Στο Τ.Δ Σισσών στο τμήμα 2, μήκους 1.100μ και πλάτους 5.00μ θα γίνει ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ7).
9. Στο δρόμο ο οποίος ξεκινάει από τον οικισμό Πλευριανά και διέρχεται από τους οικισμούς Βεργιανά και Άνω Τριπόδο και καταλήγει στο οικισμό Κυνηγιανά, μήκους 3.600μ και πλάτους 6.00μ, θα γίνουν τοπικές διαπλατύνσεις, κατασκευή τάφρου και κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ8).
10. Στο Τ.Δ Μελιδονίου σε δρόμο μήκους 600μ και πλάτους 6.00μ θα γίνουν τοπικές διαπλατύνσεις, κατασκευή τάφρου, κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ9).
11. Εντός του οικισμού Περάματος στον κεντρικό δρόμο μήκους 1.100μ και πλάτους 7.00μ θα γίνει απόξεση του υφιστάμενου τάπητα και κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ10).
- 12α. Εντός του οικισμού Αγγελιανά, σε τμήμα μήκους 300μ και πλάτους 5.00μ, θα γίνει κατασκευή τάφρου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ11).
- 12β. Στο Τ.Δ Αγγελιανών σε τμήμα μήκους 900μ και πλάτους 4.00μ θα γίνει κατασκευή οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμιγμα A265 πάχους 0,05μ (Σχέδιο Δ12).

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2020.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 06-10-2020

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**