

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	1	m3	40,00	89,80	3.592,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά								3.592,00	3.592,00
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	2	m3	915,00	12,83	11.739,45	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	3	m2	9.150,00	1,33	12.169,50	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								23.908,95	23.908,95
οδοποιία : 3. Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	9.150,00	1,20	10.980,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	ΝΟΔΟ 4120	5	m2	100,00	0,45	45,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	6	m2	9.150,00	7,78	71.187,00	
Σύνολο : οδοποιία : 3. Ασφαλτικά								82.212,00	82.212,00
οδοποιία : 4. Σήμανση									
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.4	ΟΙΚ 6541	7	TEM	2,00	53,70	107,40	
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ10.2	ΝΟΔΟ 2653	8	TEM	2,00	49,30	98,60	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.2	ΟΙΚ 7788	9	m2	450,00	19,70	8.865,00	
Σύνολο : οδοποιία : 4. Σήμανση								9.071,00	9.071,00
Άθροισμα									118.783,95
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	21.381,11
Άθροισμα									140.165,06
Απρόβλεπτα								15,00%	21.024,76
Άθροισμα									161.189,82
Πρόβλεψη αναθεώρησης									100,50
Άθροισμα									161.290,32
ΦΠΑ								24,00%	38.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									200.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 26/8/2020
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 6/8/2020
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός