

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΤ	1	<u>Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους (μπατικοί τοίχοι)</u>						
		ανοικτή δεξαμενή	5,00*1,50*2*2-1,20*1,20*2	27,12	30,00	μ2		
ΑΤ	2	<u>Κατασκευή με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm</u>						
		ανοικτή δεξαμενή	IPE 120 7 TEM*13,80*10,40	1004,64	1.100,00	Χλγρ		
ΑΤ	3	<u>Κατασκευή με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm</u>						
		ανοικτή δεξαμενή	IPE 240 3TEM * (10,00+1,00)*30,70	1013,1	1.100,00	Χλγρ		
ΑΤ	4	<u>Κλίμακες σιδηρές καρφωτές</u>						
		ανοικτή δεξαμενή			100,00	Χλγρ		
ΑΤ	5	<u>Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.</u>						
		ανοικτή δεξαμενή	1,20*1,20*2	2,88	3,00	μ2		
ΑΤ	6	<u>Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα</u>						
		ανοικτή δεξαμενή	(5,00*1,50*2*2-1,20*1,20*2)*2	54,24	60,00	μ2		
ΑΤ	7	<u>Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm</u>						
		ανοικτή δεξαμενή	5,30*2*13,80	146,28	160,00	μ2		
ΑΤ	8	<u>Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών .</u>						
		από (ΑΤ10+ΑΤ11-ΑΤ12)-ΑΤ9		578,22	600,00	μ3		
ΑΤ	9	<u>Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών .</u>						
				1.000,00	1.000,00	μ3		
ΑΤ	10	<u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες .</u>						
		μήκος	πλάτος	βάθος	όγκος	%	ογκος	
		Κρυονέρι	2.550,00	0,60	1,00	1.530,00	40,00 612,00 2.172,00	
		Ορθές	5.200,00	0,60	1,00	3.120,00	50,00 1.560,00 2.200,00 μ3	
ΑΤ	11	<u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος Βραχώδες .</u>						
		μήκος	πλάτος	βάθος	όγκος	%	ογκος	
		Κρυονέρι	2.550,00	0,60	1,00	1.530,00	60,00 918,00 2.478,00	
		Ορθές	5.200,00	0,60	1,00	3.120,00	50,00 1.560,00 2.500,00 μ3	
ΑΤ	12	<u>Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών.</u>						
		2.172,00	2.478,00	αφαιρείται	1.578,22	3.071,78	3.100,00 μ3	
ΑΤ	13	<u>Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου</u>						
		μήκος	πλάτος	βάθος	όγκος			
		Κρυονέρι	2.550,00	0,60	0,35	535,50		
		Ορθές	5.200,00	0,60	0,35	1.092,00		
		αφαιρείται σωλήνας			-49,28	1.578,22	1.600,00 μ3	
ΑΤ	14	<u>Σκυρόδεμα άοπλο η ελαφρώς οπλισμένο Β 160</u>						
		μήκος	πλάτος	βάθος	όγκος			
		Ορθές	3.500,00	1,20	0,12	504,00		
			500,00	4,00	0,12	240,00		
		Κρυονέρι	600,00	4,00	0,12	288,00 1.032,00	1.040,00 μ3	
ΑΤ	15	<u>Αγωγοί απο σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς Φ 90 PN 10</u>						
		Κρυονέρι	1.520,00	300,00	1.820,00			
		Ορθές	1.200,00	1.000,00	2.200,00	4.020,00	4.020,00 μμ	

<u>ΑΤ</u>	<u>16</u>	<u>Αγωγοί απο σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς Φ 90 PN 16.</u>				
		Κρυονέρι	550,00	180,00	730,00	
		Ορθές	1.200,00	600,00	1.800,00	2.530,00
						2.530,00 μμ
<u>ΑΤ</u>	<u>17</u>	<u>Αγωγοί απο σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς Φ 90 PN 20.</u>				
		Ορθές	1.200,00		1.200,00	1.200,00
						1.200,00 μμ
<u>ΑΤ</u>	<u>18</u>	<u>Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER Δύο στομίων</u>				
		ανά 125μ μία υδροληψία		7750 / 125	62,00	
						62,00 τεμαχία
<u>ΑΤ</u>	<u>19</u>	<u>Δικλίδες χυτοσιδηρές ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm</u>				
		κατ εκτίμηση				
						10,00 τεμαχία
<u>ΑΤ</u>	<u>20</u>	<u>Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες</u>				
		κατ εκτίμηση				
						500,00 χιλιογρ
<u>ΑΤ</u>	<u>21</u>	<u>Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών δικτύου άρδευσης 3".</u>				
						4,00 τεμαχία
<u>ΑΤ</u>	<u>22</u>	<u>Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield</u>				
		κατ εκτίμηση				
						2,00 τεμαχία

Πέραμα 9/4/2019

Οι μελετητές

Εθεωρήθη

Η Προισταμένη Τεχνικού Τμήματος

Γεωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΥΔΡ Α\2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γ	μ3	0,36	4,00	0,20	0,80	1,16
ΝΑΥΔΡ Α\2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών .	μ3	0,41	4,00	0,20	0,80	1,21
ΝΑΥΔΡ Α\5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλ	μ3	11,30	30,00	0,19	5,70	17,00

Πέραμα 9/4/2019

Οι μελετητές

Εθωρήθη
Η Προισταμένη Τεχνικού Τμήματος

Γεωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός