

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>οδοποιία : 1. Χωματοουργικά</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	70,00	4,50	315,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.02	ΟΙΚ 2127	2	m3	30,00	28,00	840,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	ΟΙΚ 2162	3	m3	20,00	15,70	314,00	
<b>Σύνολο : οδοποιία : 1. Χωματοουργικά</b>								<b>1.469,00</b>	<b>1.469,00</b>
<b>οδοποιία : 2. Σκυροδέματα</b>									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	ΟΙΚ 3213	4	m3	15,00	84,00	1.260,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	ΟΙΚ 3215	5	m3	135,00	101,00	13.635,00	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	ΟΙΚ 3816	6	m2	550,00	15,70	8.635,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	ΟΙΚ 3873	7	kg	13.400,00	1,07	14.338,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	ΟΙΚ 3873	9	kg	1.000,00	1,01	1.010,00	
6	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\38.45	ΟΙΚ 3873	8	m2	550,00	2,20	1.210,00	
<b>Σύνολο : οδοποιία : 2. Σκυροδέματα</b>								<b>40.088,00</b>	<b>40.088,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>41.557,00</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>41.557,00</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	7.480,26
			<b>Άθροισμα</b>						<b>49.037,26</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	7.355,59
			<b>Άθροισμα</b>						<b>56.392,85</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						58,76
			<b>Άθροισμα</b>						<b>56.451,61</b>
			ΦΠΑ					24,00%	13.548,39
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>70.000,00</b>

Πέραμα Μυλοποτάμου 20/11/2024  
Ο συντάξας

Πέραμα Μυλοποτάμου 20/11/2024  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης

Παπαδάκη Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη  
Χημικός Μηχανικός