



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ
ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση πλακοστρώσεων οικισμών του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παρόν έργο θα γίνουν επισκευές δαπέδων από χονδρόπλακες ακανόνιστες. Καθαρισμός από τα σαθρά κονιάματα και απομάκρυνση των σπασμένων πλακών από τις περιοχές των υπό επισκευή δαπέδων. Τοποθέτηση νέων χοντροπλακών σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου πάχους τουλάχιστο 5 cm ,αρμολόγημα των επιφανειών με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου και με λεπτόκοκκη άμμο σε δευτερη φάση. Επίσης θα γίνουν επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

**Θεώρηση
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
Διεύθυνσης**

**Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός**

ΠΕΡΑΜΑ 2-7-2026

Η Μελετήτρια

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**