ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ				
1	Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών, καθαρισμός ,εξομάλυνση	1	ΟΙΚ ΑΠΞ1	μ2	1.500,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	2	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	3.000,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	3	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	200,00
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	4	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	10,00
5	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	5	ΟΙΚ ΠΡΕΣΧ.1	μ2	10,00
6	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	6	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.02.01	m3	50,00
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	7	ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	m3	50,00
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	8	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	m	100,00
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	9	ΝΑΥΔΡ Α\4.09	m2	50,00
10	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	10	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	150,00
	2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων, με επίστρωση έγχρωμων κυβολίθων διαστάσεων 20x10x6 cm που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	11	ΝΑΟΙΚ Ν\79.81	m2	1.200,00
2	Επίστρωση έγχρωμων κυβολίθων διαστάσεων 20x10x6 cm	12	ΝΑΟΙΚ Ν\79.81.2	m2	300,00
3	Κατασκευή όδευσης τυφλών	13	ΝΑΟΙΚ 1.6Ν	ΜΜ	170,00
4	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	14	ΝΑΟΙΚ 73.92	m2	30,00
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	15	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	m	380,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου τραπεζοειδούς ρείθρου διαστάσεων 100x25x11~13 cm (μήκος/πλάτος/ύψος)	16	ΝΑΟΔΟ Ν\ΑΒ51.79.06	m	380,00
7	Κυλινδρικό καθιστικό από χυτό λευκό σκυρόδεμα, με στρογγυλεμένες ακμές δια-μέτρου d = 40 cm και συνολικού ελευθέρου ύψους 44 cm	17	ΟΙΚ Ν\32.06.79	ΤΕΜ	12,00
8	Σχάρες δέντρων	18	ΟΙΚ Ν\61.25.79.53	ΤΕΜ	15,00
9	Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδικού μεταλλικού χαλύβδινου κάδου απορριμάτων με εσωτερικό κάδο γαλβανιζέ	19	ΝΑΟΙΚ Ν\Α61.25.79.68	ΤΕΜ	15,00
10	Προμήθεια και τοποθέτηση αποσπώμενων μεταλλικών εμποδίων (κολωνάκια), ενδεικτικού τύπου Bollards διαμέτρου Φ90 mm και ελευθέρου ύψους 1,00 m	20	ΟΙΚ Ν\64.18.79	ΤΕΜ	125,00
	3. ΠΡΑΣΙΝΟ				
1	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	21	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	ΤΕΜ	15,00
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	22	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	5,00
3	Προμήθεια τύρφης	23	ΝΑΠΡΣ Δ10	m3	2,00
4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	24	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΤΕΜ	15,00
5	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	25	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	ΤΕΜ	15,00
6	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	26	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΤΕΜ	15,00
7	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	27	ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	m	200,00
8	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	28	ΝΑΠΡΣ Η01.1.4	m	100,00
9	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	29	ΝΑΠΡΣ Η01.1.5	m	30,00
10	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	30	ΝΑΠΡΣ Η05.12.3	ΤΕΜ	1,00
11	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	31	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	ΤΕΜ	15,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
12	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	32	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	ΤΕΜ	1,00
13	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β	33	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2	ΤΕΜ	1,00
14	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 2 x 1,5 mm2	34	ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1	m	20,00
	4. ΣΗΜΑΝΣΗ				
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	35	ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.2	m2	40,00
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	36	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	6,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	37	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΤΕΜ	6,00

ΠΕΡΑΜΑ 18-05-2026
Οι μελετητές

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΑΜΑ 18-05-2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ELENI VEDERGIOTAKI
02/06/2026 11:47