ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών, καθαρισμός ,εξομάλυνση	ΟΙΚ ΑΠΞ1	ΟΙΚ 2101	1	μ2	1.500,00	7,00	10.500,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	2	kg	3.000,00	1,01	3.030,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	3	m3	200,00	90,00	18.000,00	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	4	m2	10,00	22,50	225,00	
5	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	ΟΙΚ ΠΡΕΣΧ.1	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	5	μ2	10,00	30,00	300,00	
6	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.02.01		6	m3	50,00	9,40	470,00	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	ΥΔΡ 6068	7	m3	50,00	14,30	715,00	
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	ΟΙΚ 2269Α	8	m	100,00	1,00	100,00	
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ Α\4.09	ΟΔΟΝ 4521Β	9	m2	50,00	18,50	925,00	
10	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	10	m3	150,00	13,40	2.010,00	
	Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ							**36.275,00**	**36.275,00**
	2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων, με επίστρωση έγχρωμων κυβολίθων διαστάσεων 20x10x6 cm που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΝΑΟΙΚ Ν\79.81	ΟΙΚ 7744	11	m2	1.200,00	39,40	47.280,00	
2	Επίστρωση έγχρωμων κυβολίθων διαστάσεων 20x10x6 cm	ΝΑΟΙΚ Ν\79.81.2	ΟΙΚ 7744	12	m2	300,00	35,00	10.500,00	
3	Κατασκευή όδευσης τυφλών	ΝΑΟΙΚ 1.6Ν	ΟΙΚ 7316	13	ΜΜ	170,00	15,00	2.550,00	
							Σε μεταφορά	**60.330,00**	**36.275,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**60.330,00**	**36.275,00**
4	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ 73.92	ΟΙΚ 7373.1	14	m2	30,00	28,00	840,00	
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	ΟΔΟΝ 2921	15	m	380,00	9,60	3.648,00	
6	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου τραπεζοειδούς ρείθρου διαστάσεων 100x25x11~13 cm (μήκος/πλάτος/ύψος)	ΝΑΟΔΟ Ν\ΑΒ51.79.06	ΟΔΟΝ 2922	16	m	380,00	8,80	3.344,00	
7	Κυλινδρικό καθιστικό από χυτό λευκό σκυρόδεμα, με στρογγυλεμένες ακμές δια-μέτρου d = 40 cm και συνολικού ελευθέρου ύψους 44 cm	ΟΙΚ Ν\32.06.79	ΟΙΚ 3214	17	ΤΕΜ	12,00	113,10	1.357,20	
8	Σχάρες δέντρων	ΟΙΚ Ν\61.25.79.53	ΟΙΚ 6418	18	ΤΕΜ	15,00	290,00	4.350,00	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδικού μεταλλικού χαλύβδινου κάδου απορριμάτων με εσωτερικό κάδο γαλβανιζέ	ΝΑΟΙΚ Ν\Α61.25.79.68	ΟΙΚ 6406	19	ΤΕΜ	15,00	174,35	2.615,25	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση αποσπώμενων μεταλλικών εμποδίων (κολωνάκια), ενδεικτικού τύπου Bollards διαμέτρου Φ90 mm και ελευθέρου ύψους 1,00 m	ΟΙΚ Ν\64.18.79	ΟΙΚ 6418	20	ΤΕΜ	125,00	80,00	10.000,00	
	Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							**86.484,45**	**86.484,45**
	3. ΠΡΑΣΙΝΟ								
1	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	ΠΡΣ 5210	21	ΤΕΜ	15,00	45,00	675,00	
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	22	m3	5,00	8,50	42,50	
3	Προμήθεια τύρφης	ΝΑΠΡΣ Δ10	ΠΡΣ 5340	23	m3	2,00	40,00	80,00	
4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΠΡΣ 5210	24	ΤΕΜ	15,00	1,30	19,50	
5	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	25	ΤΕΜ	15,00	2,50	37,50	
6	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΠΡΣ 5120	26	ΤΕΜ	15,00	1,50	22,50	
7	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	ΗΛΜ 8	27	m	200,00	0,45	90,00	
8	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.4	ΗΛΜ 8	28	m	100,00	0,65	65,00	
9	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.5	ΗΛΜ 8	29	m	30,00	0,85	25,50	
10	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η05.12.3	ΗΛΜ 11	30	ΤΕΜ	1,00	45,00	45,00	
11	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	ΗΛΜ 8	31	ΤΕΜ	15,00	0,22	3,30	
							Σε μεταφορά	**1.105,80**	**122.759,45**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**1.105,80**	**122.759,45**
12	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	ΗΛΜ 8	32	ΤΕΜ	1,00	32,00	32,00	
13	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2	ΗΛΜ 8	33	ΤΕΜ	1,00	12,00	12,00	
14	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 2 x 1,5 mm2	ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1	ΗΛΜ 47	34	m	20,00	0,45	9,00	
	Σύνολο : 3. ΠΡΑΣΙΝΟ							**1.158,80**	**1.158,80**
	4. ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.2	ΟΙΚ 7788	35	m2	40,00	19,70	788,00	
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	36	ΤΕΜ	6,00	31,10	186,60	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΟΙΚ 6541	37	ΤΕΜ	6,00	34,50	207,00	
	Σύνολο : 4. ΣΗΜΑΝΣΗ							**1.181,60**	**1.181,60**
							Άθροισμα		**125.099,85**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	22.517,97
							Άθροισμα		**147.617,82**
							Απρόβλεπτα	15,00%	22.142,67
							Άθροισμα		**169.760,49**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		3.626,61
							Άθροισμα		**173.387,10**
							ΦΠΑ	24,00%	41.612,90
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**215.000,00**

ΠΕΡΑΜΑ 18-05-2026

Οι μελετητές

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΑΜΑ 18-05-2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ELENI VEDERGIOTAKI
02/06/2026 11:46

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

GEORGIOS KLADOS
27/10/2026 10:33