ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Δημιουργία Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Μυλοποτόμου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	ΟΙΚ 2252	1	m2	300,00	5,60	1.680,00	
2	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	ΟΙΚ 2275	2	kg	50,00	0,35	17,50	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	ΟΙΚ 2275	3	m2	33,00	16,80	554,40	
4	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\35.04	ΟΙΚ 3506	4	m3	10,00	100,00	1.000,00	
5	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	5	m2	10,00	123,00	1.230,00	
6	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	ΟΙΚ 6402	6	kg	4.000,00	5,30	21.200,00	
7	Κουφώματα αλουμινίου σε χρώμα ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ.	ΝΑΟΙΚ 65.17Ν2	ΟΙΚ 6524	7	m2	33,00	450,00	14.850,00	
8	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.01	ΟΙΚ 7101	8	m2	50,00	16,80	840,00	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	ΟΙΚ 7121	9	m2	300,00	13,50	4.050,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03	ΟΙΚ 7331	10	m2	75,00	36,00	2.700,00	
11	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	ΟΙΚ 7326.1	11	ΜΜ	55,00	4,50	247,50	
12	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Α\73.76	ΟΙΚ 7396	12	ΜΜ	10,00	5,60	56,00	
13	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.92	ΟΙΚ 7373.1	13	m2	600,00	28,00	16.800,00	
14	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02	ΟΙΚ 7532	14	m2	6,00	84,00	504,00	
15	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Α\75.41.01	ΟΙΚ 7541	15	ΜΜ	20,00	39,00	780,00	
16	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	ΟΙΚ 7771	16	m2	30,00	10,70	321,00	
							Σε μεταφορά	**66.830,40**	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**66.830,40**	
17	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	17	m2	360,00	9,00	3.240,00	
18	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	18	m2	500,00	10,10	5.050,00	
19	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	ΟΙΚ 7912	19	m2	90,00	14,60	1.314,00	
20	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	20	ΜΜ	500,00	1,35	675,00	
21	Υδρορροή από χαλκοσωλήνα	ΗΛΜ 8041.11Ν	ΟΙΚ 5441.1	21	m	20,00	70,00	1.400,00	
	Σύνολο : 1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							**78.509,40**	**78.509,40**
	1.2. Η/Μ								
1	Κλιματιστικό μηχάνημα ψύξης - θέρμανσης 12000 BTU/h τύπου Inverter	ΗΛΜ 9000		22	ΤΕΜ	1,00	960,00	960,00	
2	Κλιματιστικό μηχάνημα ψύξης - θέρμανσης 45.000 - 60.000 Btu/h τύπου Inverter (Ντουλάπα)	ΗΛΜ 9009	ΗΛΜ 12	23	ΤΕΜ	1,00	4.000,00	4.000,00	
3	Ηλεκτρική εγκατάσταση σχολείου Αγ Ιωάννη.	ΝΑΗΛΜ 52.5Ν	ΗΛΜ 52	24	ΤΕΜ	1,00	5.000,00	5.000,00	
	Σύνολο : 1.2. Η/Μ							**9.960,00**	**9.960,00**
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								**88.469,40**
							Σε μεταφορά		**88.469,40**

	Άθροισμα		**88.469,40**
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	15.924,49
	Άθροισμα		**104.393,89**
	Απρόβλεπτα	15,00%	15.659,08
	Άθροισμα		**120.052,97**
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		914,77
	Άθροισμα		**120.967,74**
	ΦΠΑ	24,00%	29.032,26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**150.000,00**
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ **Εγκ. 36/13-12-2001**		**150.000,00**

Πέραμα Μυλοποτάμου 10/3/2026 **Πέραμα Μυλοποτάμου 10/3/2026**

Οι μελετητές **Η αναπληρώτρια Προισταμένη Διεύθυνσης**

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός

ELENI VEDERGIOTAKI
26/05/2026 11:32